



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REPERFILAMENTO E CAPA BOA ESPERANCA E PADRE VALENTIN

Nº SICONV
ISENTO

Nº OPERAÇÃO
FINISA

PROponente / Tomador
Prefeitura Municipal

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
FINISA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECURSO PRÓPRIO				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	1
1.1.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,88	= 2,40*1,20
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.	Serviços Preliminares			
2.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	288,40	
2.1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0,75	1 MOBILIZAÇÃO E 1 DESMOBILIZAÇÃO
3.	RUA BOA ESPERANÇA			
3.1.	Pavimentação Asfáltica			
3.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	2.435,80	=150,3*16,20
3.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.435,80	=150,3*16,20
3.1.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	73,07	=2435,80*0,03
3.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.192,22	=73,07*30
3.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.461,48	=73,07*20
3.1.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.435,80	=150,3*16,20
3.1.7.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	73,07	=2435,80*0,03
3.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.192,22	=73,07*30
3.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.461,48	=73,07*20
3.2.	Sinalização			
3.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA.	M²	25,95	=66,5*0,12+149,5*0,12
3.2.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA.	M2	66,00	=3*22
3.2.3.	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	3,00	3
3.2.4.	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	2,00	2
3.2.5.	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	3,00	3
4.	RUA PADRE VALENTIN			
4.1.	Pavimentação Asfáltica			
4.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	1.360,00	=148,10*9,18
4.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.360,00	=148,10*9,18
4.1.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M³	40,80	=148,10*9,18*0,03
4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.224,00	=40,80*30
4.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	816,00	=40,8*20
4.1.6.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.360,00	=148,10*9,18
4.1.7.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M³	40,80	=148,10*9,18*0,03
4.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.224,00	=40,80*30
4.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	816,00	=40,8*20
4.2.	Sinalização			
4.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA.	M²	12,45	=103,70*0,12
4.2.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA.	M2	51,00	=51
4.2.3.	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	3,00	3
4.2.4.	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	2,00	2
4.2.5.	PLACA DE TRANSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	4,00	4
-	(Sem Código)	-	-	-
-	(Sem Código)	-	-	-
-	(Sem Código)	-	-	-
-	(Sem Código)	-	-	-

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	8.486,09	3410,48,34	
SERVIÇOS INICIAIS	0,50	0,50	
SERVIÇOS INICIAIS	2,88		
Serviços Preliminares	288,40		
Serviços Preliminares	0,50	0,25	
Pavimentação Asfáltica	2.435,80		
Pavimentação Asfáltica	2.435,80		
Pavimentação Asfáltica	73,07		
Pavimentação Asfáltica	2.192,22		
Pavimentação Asfáltica	1.461,48		
Pavimentação Asfáltica	2.435,80		
Pavimentação Asfáltica	73,07		
Pavimentação Asfáltica	2.192,22		
Pavimentação Asfáltica	1.461,48		
Sinalização	25,95		
Sinalização	66,00		
Sinalização	3,00		
Sinalização	2,00		
Sinalização	3,00		
Pavimentação Asfáltica	1.360,00		
Pavimentação Asfáltica	1.360,00		
Pavimentação Asfáltica	40,80		
Pavimentação Asfáltica	1.224,00		
Pavimentação Asfáltica	816,00		
Pavimentação Asfáltica	1.360,00		
Pavimentação Asfáltica	40,80		
Pavimentação Asfáltica	1.224,00		
Pavimentação Asfáltica	816,00		
Sinalização	12,45		
Sinalização	51,00		
Sinalização	3,00		
Sinalização	2,00		
Sinalização	4,00		
Sinalização			
Sinalização			
Sinalização			
Sinalização			

Ana Paula Gaspari
Eng.ª Civil - CREA 17.992
Prefeitura Municipal de São Sebastião