

<b>Nº OPERAÇÃO</b> FINISA	<b>Nº SICONV</b> ISENTO	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REPERFILAMENTO E CAPA BOA ESPERANÇA E PADRE VALENTIN			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 08-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECURSO PRÓPRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Selbach/RS	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>										<b>340.534,53</b>
<b>1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>-</b>	<b>14.516,73</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>-</b>	<b>14.516,73</b>
1.1.1.	Composição	CPU 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	11.215,95	BDI 1	13.723,84	13.723,84	RA
1.1.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	275,31	792,89	RA
<b>2.</b>			<b>SEVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>	<b>2.654,42</b>
<b>2.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>-</b>	<b>2.654,42</b>
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	298,40	0,51	BDI 1	0,62	185,01	RA
2.1.2.	Composição	CPU 1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0,75	2.690,86	BDI 1	3.292,54	2.469,41	RA
<b>3.</b>			<b>RUA BOA ESPERANÇA</b>						<b>-</b>	<b>205.804,73</b>
<b>3.1.</b>			<b>Pavimentação Asfáltica</b>						<b>-</b>	<b>199.537,04</b>
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.435,80	1,54	BDI 1	1,88	4.579,30	RA
3.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.435,80	2,31	BDI 1	2,83	6.893,31	RA
3.1.3.	Composição	CPU 5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	73,07	875,97	BDI 1	1.071,84	78.319,35	RA
3.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA	M3XKM	2.192,22	1,71	BDI 1	2,09	4.581,74	RA
3.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA	M3XKM	1.461,48	0,69	BDI 1	0,84	1.227,64	RA
3.1.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2.435,80	2,31	BDI 1	2,83	6.893,31	RA
3.1.7.	Composição	CPU 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	73,07	1.020,41	BDI 1	1.248,57	91.233,01	RA
3.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA	M3XKM	2.192,22	1,71	BDI 1	2,09	4.581,74	RA
3.1.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA	M3XKM	1.461,48	0,69	BDI 1	0,84	1.227,64	RA
<b>3.2.</b>			<b>Sinalização</b>						<b>-</b>	<b>6.267,69</b>
3.2.1.	Composição	CPU 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M²	25,95	14,94	BDI 1	18,28	474,37	RA
3.2.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E	M2	66,00	20,39	BDI 1	24,95	1.646,70	RA
3.2.3.	Composição	CPU 9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA,	UNIDADE	3,00	417,11	BDI 1	510,38	1.531,14	RA
3.2.4.	Composição	CPU 10	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	2,00	458,69	BDI 1	561,25	1.122,50	RA
3.2.5.	Composição	CPU 11	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	3,00	406,72	BDI 1	497,66	1.492,98	RA
<b>4.</b>			<b>RUA PADRE VALENTIN</b>						<b>-</b>	<b>117.558,65</b>
<b>4.1.</b>			<b>Pavimentação Asfáltica</b>						<b>-</b>	<b>111.414,33</b>
4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.360,00	1,54	BDI 1	1,88	2.556,80	RA
4.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.360,00	2,31	BDI 1	2,83	3.848,80	RA
4.1.3.	Composição	CPU 5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	40,80	875,97	BDI 1	1.071,84	43.731,07	RA
4.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA	M3XKM	1.224,00	1,71	BDI 1	2,09	2.558,16	RA
4.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA	M3XKM	816,00	0,69	BDI 1	0,84	685,44	RA
4.1.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.360,00	2,31	BDI 1	2,83	3.848,80	RA
4.1.7.	Composição	CPU 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	40,80	1.020,41	BDI 1	1.248,57	50.941,66	RA
4.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA	M3XKM	1.224,00	1,71	BDI 1	2,09	2.558,16	RA
4.1.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	816,00	0,69	BDI 1	0,84	685,44	RA
<b>4.2.</b>			<b>Sinalização</b>						<b>-</b>	<b>6.144,32</b>
4.2.1.	Composição	CPU 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M²	12,45	14,94	BDI 1	18,28	227,59	RA
4.2.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E	M2	51,00	20,39	BDI 1	24,95	1.272,45	RA
4.2.3.	Composição	CPU 9	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA,	UNIDADE	3,00	417,11	BDI 1	510,38	1.531,14	RA
4.2.4.	Composição	CPU 10	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	2,00	458,69	BDI 1	561,25	1.122,50	RA
4.2.5.	Composição	CPU 11	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº18, SEMI-	UNIDADE	4,00	406,72	BDI 1	497,66	1.990,64	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

RECURSO

←







**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> FINISA	<b>Nº SICONV</b> ISENTO	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REPERFILAMENTO E CAPA BOA ESPERANÇA E PADRE VALENTIN			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 08-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECURSO PRÓPRIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Selbach/RS	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>										<b>340.534,53</b>
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Selbach/RS  
**Local**  
  
quarta-feira, 10 de novembro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Luciana Pollo Gaspary  
**CREA/CAU:** CREA RS112992  
**ART/RRT:** 0